Smlouva o dílo – č. smlouvy zhotovitele 270770

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění

mezi:

Zadavatel	Obec Slatinice
Sídlo	Slatinice 50, 783 42 Slatinice
Identifikační číslo	00299456
Daňové identifikační číslo	CZ00299456
Zástupce	Bc. Ondřej Mikmek, starosta obce
Bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu	1801703309/0800

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel	Prostějovská stavební společnost-PROSTAS s.r.o.
Sídlo	Prostějov, Ječmínkova 11, PSČ 796 01
Identifikační číslo	60722291
Daňové identifikační číslo	CZ60722291
Zástupce	Ing. Josef Petržela – jednatel, Ing. Zdeněk Prokop - jednatel
Bankovní spojení	ČSOB, a.s.
Číslo účtu	153388923/0300
Obchodní rejstřík	společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném KS Brno, oddíl C, vložka 16628

dále jen zhotovitel – na straně druhé

1. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ

1.1. Tato smlouva se uzavírá k zabezpečení potřeb objednatele a účelem uzavření této smlouvy je provedení prací **„Energetické úspory pro ZŠ Slatinice 124“**, kdy provedení prací je specifikováno v čl. 2 této smlouvy (dále jen „dílo“).

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 2 této smlouvy svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.

1.3. Zhotovitel není oprávněn převést celý závazek provedení díla na jiného zhotovitele. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit veškerou škodu tím vzniklou, a to i v případě, že objednateli nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další finanční újmu s tímto související.

1.4. Smluvní strany se zavazují, že případné změny svých identifikačních údajů, uvedené v záhlaví této smlouvy písemně oznámí druhé straně, a to nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne účinnosti změny.

1.5. Zhotovitel má a po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při výkonu činnosti uvedené v této smlouvě.

1.6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění a provedení předmětu plnění podle této smlouvy.

1.7. Zhotovitel se zavazuje:

a) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona a finanční kontrole,
b) spolupracovat s kontrolními orgány poskytovatele dotace,
c) evidovat veškerou dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let ode dne předání díla, tj. od prvního dne roku následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem této smlouvy je provedení prací, tj. díla, v souladu s realizační projektovou dokumentací (dále jen „DPS"), která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení, na základě jehož výsledku byla uzavřena tato smlouva o dílo.

2.2. Zhotovitel je povinen provést dílo bez vad a nedodělků v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními orgánů státní správy a samosprávy, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou ze dne „17.7.2015"

2.3. Místem plnění díla je Obec Slatinice (kód ZÚJ: 505111), Olomoucký kraj (kód NUTS 3 CZ071).

2.4. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen realizační projektovou dokumentací (DPS), určenými standardy a obecně technickými požadavky a v souladu s touto smlouvou.

2.5. Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem na vyžádání při kontrolních prohlídkách zástupcem objednatele.

2.6. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek bez vad a nedodělků obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty"), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dle této smlouvy a dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru.

2.7. Zhotovitel bude dbát na estetický vzhled výsledného díla, zejména pak na konečné úpravy všech povrchů a detailů.

2.8. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

2.9. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené a odsouhlasené projektové dokumentace, pravomocného stavebního povolení, této smlouvy a jejích příloh. Zhotovitel je

oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších subdodavatelů.

3. DOBA PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:

Zahájení díla: Ihned po podpisu smlouvy. Protokolární předání proběhne nejpozději do 14 dní od výzvy objednatele k zahájení realizace díla.

Dokončení díla: nejpozději do 15. 10. 2015

Předání a převzetí díla: nejpozději do 31. 10. 2015

3.2. Dřívější plnění, než je uvedeno v předchozím odstavci této smlouvy, je po dohodě s objednatelem možné.

3.3. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel (např. prodloužení zadávacího řízení z důvodu podaných námitek, řízení před ÚOHS, klimatické podmínky, atp.) dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění díla (veřejné zakázky) nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou prokazatelně trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla (veřejné zakázky) zahájit.

3.4. Realizace díla je závislá na přidělení dotace. Objednatel jako investor si v závislosti na přidělení dotace vyhrazuje právo změnit termíny zahájení a dokončení díla. V případě, že dotace nebude přidělena, má objednatel právo odstoupit od této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn požadovat náhradu škody, resp. ušlého zisku z důvodu odstoupení objednatele od smlouvy pro nepřidělení dotace k realizaci předmětu plnění této smlouvy.

4. CENA DÍLA

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne **20.7.2015** a činí:

Celková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), **2 964 371,45 Kč**
(slovy: „dvamilionydevětsetšedesátčtyřitisíctřestasedmdesájedna" korun českých)
výše DPH z nabídkové ceny - sazba DPH 21% **622 518,00 Kč**
(slovy: „šestsetdvacetdvatisícpětsetosmnáct" korun českých)
celková cena včetně DPH. **3 586 889,45 Kč**
(slovy: „třimilionypětsetosmdesátšesttisícosmsetosmdesátdevět" korun českých)

4.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti této smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.

4.3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla bez vad a nedodělků a zohledňuje předpokládaný vývoj cen až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

4.4. Cena díla je cenou maximální a nejvýše přípustnou, která obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci jednotlivých částí díla a díla jako celku.

4.5. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je cena díla neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla.

4.6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

4.7. Cena díla bude snížena o práce, které oproti DPS zhotovitelem provedeny nebudou, či nebudou objednatelem požadovány (méněpráce).

4.8. Rezerva – 5% z celkové ceny díla:

Rezerva ve výši 5% z celkové ceny bez DPH	148 218,57 Kč
DPH rezervy	31 125,90 Kč
Rezerva včetně DPH	179 344,47 Kč

Rezerva není nárokovou součástí sjednané ceny. Nárok na ni vzniká až v průběhu realizace k výskytu nepředvídaných prací, vyvolaných zcela objektivními příčinami, které v době zahájení prací nebylo možné předvídat.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Objednatel uhradí cenu díla na základě zhotovitelem vystavené faktury po odevzdání a převzetí díla objednatelem se splatností této faktury 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

5.2. Zhotovitel s fakturou včetně soupisu prací (výkazu výměr) předloží i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls programu MS Excel či jiném otevřeném tabulkovém formátu).

5.3. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

5.4. Faktura, daňový doklad musí mít náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.5. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu do 20 dnů ode dne jejího doručení vrátit. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury objednatelem přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené nebo nové faktury objednateli.

5.6. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení názvu zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

6. PŘEVZETÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel vyzve nejméně deset pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6.2. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol.

6.3. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat:

a) označení předmětu díla a název projektu,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
d) datum ukončení záruky na dílo, manuál pro užívání a údržbu předmětu díla,
e) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
f) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části,
g) seznam převzaté dokumentace,
h) soupis případných drobných vad a nedodělků se způsoby a termíny jejich odstranění,
i) seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci,
j) prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá,
k) datum a místo sepsání zápisu,
l) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla nebo jeho části v souladu s touto smlouvou.

7. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

7.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku 60 měsíců, která začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, technických norem. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

7.3. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 7 pracovních dnů ode dne, kdy vady zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

7.4. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 3 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v termínu do 2 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby.

8. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

8.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese v celém rozsahu zhotovitel až do dne předání a převzetí díla objednatelem.

8.2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

8.3. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v celém rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v celé výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu

způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **2 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů).

8.4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení podmínek této smlouvy, a to zejména nedodržení termínu dokončení díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky objednatele na náhradu škody či sankce zůstávají nedotčeny.

9. SANKCE

9.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu plnění se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

9.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však do výše 20% fakturované částky. Tímto je vyloučen nárok na úrok z prodlení.

9.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.

9.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

9.5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

9.6. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

9.7. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení výzvy k úhradě smluvní pokuty i s jejím vyčíslením.

9.8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace, tj. odstraněním vady v záruční době, ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od této smlouvy, se považuje zejména:

a) vady díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,

c) úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,

d) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických norem.

10.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

11. SUBDODAVATELÉ

11.1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu smlouvy seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je zhotovitel povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele.

11.2. Zhotovitel oznámí objednateli svůj záměr zadat určitou část díla subdodavateli vždy s takovým předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného subdodavatele v žádném případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého subdodavatele a popis části díla, jejímž prováděním má být subdodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný subdodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části díla.

11.3. Ve lhůtě 15 dnů od doručení oznámení objednatel schválí navrhovaného subdodavatele nebo nařídí zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel neodmítne určitého subdodavatele bez vážného důvodu.

11.4. Pokud objednatel nařídí zhotoviteli vybrat jiného subdodavatele, zhotovitel v takovém případě předloží objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle předchozích bodů tohoto článku smlouvy.

11.5. Schválení změn subdodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací, termín a cenu dle této smlouvy.

11.6. Pokud se jedná o změnu subdodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí nový subdodavatel rovněž splňovat předmětné kvalifikační předpoklady.

11.7. Zhotovitel bude odpovídat za práci provedenou subdodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových subdodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito subdodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci subdodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí objednateli škodu způsobenou subdodavatelem v případě, že tak neučiní subdodavatel.

11.8. Zhotovitel si je vědom povinnosti objednatele (zadavatele) vyplývající mu ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit seznam subdodavatelů veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnost předložit objednateli (zadavateli) seznam subdodavatelů ve smyslu ust. § 147a odst. 4 ve lhůtách uvedených v § 147a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Splnění této povinnosti je zajištěno smluvní pokutou ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

11.9. V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, si zadavatel vyhrazuje, že fasáda a strop půda dle přílohy č. 2 nesmí být plněna subdodavatelem.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

12.2. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

12.3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

12.4. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

12.5. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena třetím dnem ode dne jejího předání k doručení.

12.6. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

12.7. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.

12.8. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.

12.9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů.

12.10. Obě smluvní strany se zavazují po dobu deseti let od skončení realizace projektu uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit dále všem osobám, oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o Kupujícího, poskytovatele dotace, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Státní fond životního prostředí ČR a další), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu originálních dokladů. Desetiletá lhůta začíná běžet od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, kdy došlo k finančnímu vypořádání poslední odvedené služby v rámci projektu.

12.11. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

12.12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a kdy zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

12.13. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jsou:

- č. 1 - projektová dokumentace stavby
- č. 2 - rozpočet díla – oceněný výkaz výměr
- č. 3 - harmonogram postupu prací

Ve Slatinicích dne 31.7.2015

OBEC SLATINICE
783 42 Slatinice č.p. 50
IČ: 00299456 DIČ: CZ00299456
tel./fax: 585 754 368 (4)

objednatel
Obec Slatinice
Bc. Ondřej Mikmek, starosta obce

V Prostějově dne 31-7.2015

Prostějovská stavební společnost
PROSTAS, s.r.o.
Ječmínkova 11, 796 01 PROSTĚJOV
tel.: 582 332 315, DIČ: CZ60722291

zhotovitel
„Prostějovská stavební společnost–PROSTAS, s.r.o.“
Ing. Josef Petržela - jednatel
Ing. Zdeněk Prokop - jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: RO-533 - Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Slatinice 124

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 09.03.2015

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 60722291

Prostějovská stavební společnost - PROSTAS s.r.o. Ječmínkova 11, 796 01 Prostějov DIČ: CZ60722291

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**2 964 371,45**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**2 964 371,45**	**622 518,00**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**3 586 889,45**

OBEC SLATINICE
783 42 Slatinice č.p. 50
IČ: 00299456, DIČ: CZ00299456
tel./fax: 585 754 368 (4)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: **RO-533 - Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Slatinice 124**

Místo: Datum: 09.03.2015

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Prostějovská stavební společnost - PROSTAS s.r.o. Ječmínkova 11, 796 01 Prostějov

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**2 964 371,45**	**3 586 889,45**	
PLA5331 - Fasáda	PLA5331 - Fasáda	1 282 710,55	1 552 079,77	STA
PLA5332 - Strop sute	PLA5332 - Strop suterénu	128 386,28	155 347,40	STA
PLA5333 - Strop	PLA5333 - Strop půda	414 181,50	501 159,62	STA
PLA5334 - Výplně	PLA5334 - Výplně otvorů	1 015 783,37	1 229 097,88	STA
PLA5335 - Střecha pl	PLA5335 - Střecha plochá	123 309,75	149 204,80	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
RO-533 - Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Slatinice 124
Objekt:

PLA5331 - Fasáda - PLA5331 - Fasáda

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 09.03.2015

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Prostějovská stavební společnost - PROSTAS s.r.o. Ječmínkova 11, 796 01 Prostějov

IČ: 60722291
DIČ: CZ60722291

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 282 710,55**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 282 710,55	21,00%	269 369,22
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **1 552 079,77**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
RO-533 - Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Slatinice 124
Objekt:
PLA5331 - Fasáda - PLA5331 - Fasáda

Místo:

Datum: 09.03.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Prostějovská stavební společnost - PROSTAS s.r.o. Ječmínkova 11, 796 01 Prostějov

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 282 710,55**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 162 936,85
1 - Zemní práce	21 922,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 421,75
4 - Vodorovné konstrukce	23 925,20
5 - Komunikace	28 712,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	811 091,38
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	259 864,52
PSV - Práce a dodávky PSV	119 773,70
764 - Konstrukce klempířské	119 773,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
RO-533 - Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Slatinice 124
Objekt:
PLA5331 - Fasáda - PLA5331 - Fasáda

Místo: Datum: 09.03.2015

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Prostějovská stavební společnost - PROSTAS s.r.o. Ječmínkova 11, 796 01 Prostějov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 282 710,55**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 162 936,85	
	D	1	Zemní práce				21 922,00	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	48,500	35,00	1 697,50	
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic					
2	K	132302101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	9,700	860,00	8 342,00	
	PP		Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4					
3	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,700	30,00	291,00	
	PP		Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
4	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,700	85,00	824,50	
	PP		Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	388,000	21,00	8 148,00	
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m					
6	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	48,500	12,00	582,00	
	PP		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
7	K	1990002	poplatek za skládku horn. 1-4	m3	9,700	210,00	2 037,00	
	PP		poplatek za skládku horn. 1-4					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				17 421,75	
17	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	77,430	225,00	17 421,75	
	PP		Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou					
	D	4	Vodorovné konstrukce				23 925,20	
12	K	451504112	Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl do 150 mm	m2	48,500	45,00	2 182,50	
	PP		Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl do 150 mm					
16	*M*	*583439300*	*kamenivo drcené hrubé frakce 16-32*	*t*	*14,550*	*450,00*	*6 547,50*	
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 16-32					
10	K	451971112	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami	m2	126,100	72,00	9 079,20	
	PP		Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami					
11	*M*	*693110620*	*geotextilie netkaná, 300 g/m2, šíře 300 cm*	*m2*	*139,000*	*44,00*	*6 116,00*	
	PP		geotextilie netkaná, 300 g/m2, šíře 300 cm					
	D	5	Komunikace				28 712,00	
13	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	48,500	160,00	7 760,00	
	PP		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2					
73	*M*	*592456010*	*dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá*	*m2*	*48,500*	*432,00*	*20 952,00*	
	PP		dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				811 091,38	
39	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	31,040	155,00	4 811,20	
	PP		Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty					
24	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	121,450	367,00	44 572,15	
	PP		Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm					
	VV		96,17+25,28		121,450			
	VV		Součet		121,450			
25	M	283759440	*deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 40 mm*	m2	*100,979*	*52,00*	*5 250,91*	
	PP		deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 40 mm					
	VV		96,17*1,05		100,979			
	VV		Součet		100,979			
26	M	283764040	*polystyren extrudovaný 2800 C- 1250 x 600*	m3	*1,062*	*2 467,00*	*2 619,95*	
	PP		polystyren extrudovaný 2800 C- 1250 x 600					
	VV		25,28*0,04*1,05		1,062			
	VV		Součet		1,062			
22	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	725,800	396,00	287 416,80	
	PP		Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	M	283759850	*deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 150 mm*	m2	762,090	193,00	147 083,37	
	PP		deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 150 mm					
	VV		725,8*1,05		762,090			
	VV		Součet		762,090			
29	K	622221101	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 40 mm	m2	8,760	382,00	3 346,32	
	PP		Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 40 mm					
30	M	631515070	*deska minerální izolační tl.40 mm*	m2	9,198	88,00	809,42	
	PP		deska minerální izolační tl.40 mm					
	VV		8,76*1,05		9,198			
	VV		Součet		9,198			
27	K	622221131	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 160 mm	m2	22,000	441,00	9 702,00	
	PP		Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 160 mm					
28	M	631515330	*deska minerální izolační tl.150 mm*	m2	23,100	296,00	6 837,60	
	PP		deska minerální izolační tl.150 mm					
	VV		22*1,05		23,100			
	VV		Součet		23,100			
31	K	622252001	Montáž zakládacích soklových lišt zateplení	m	97,000	45,00	4 365,00	
	PP		Montáž zakládacích soklových lišt zateplení					
32	M	590516360	*lišta zakládací LO 153 mm tl.1,0mm*	m	101,850	48,00	4 888,80	
	PP		lišta zakládací LO 153 mm tl.1,0mm					
33	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	1 015,700	39,00	39 612,30	
	PP		Montáž ostatních lišt zateplení					
	VV		162+363+40+86+364,7		1 015,700			
	VV		Součet		1 015,700			
34	M	590514760	*profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm*	m	381,150	16,00	6 098,40	
	PP		profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm					
42	M	590514820	*lišta rohová Al ,10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m*	m	390,600	8,00	3 124,80	
	PP		lišta rohová Al ,10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m					
	VV		372*1,05		390,600			
	VV		Součet		390,600			
41	M	590514920	*lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m*	m	170,100	18,50	3 146,85	
	PP		lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m					
36	M	590515000	*lišta dilatační průběžná AL 2 m*	m	42,000	108,00	4 536,00	
	PP		lišta dilatační průběžná AL 2 m					
37	M	590514940	*lišta parapetní PVC UV 10, 2 m*	m	90,300	24,50	2 212,35	
	PP		lišta parapetní PVC UV 10, 2 m					
38	K	622432111	omítka stěn dekorativní marmolit jemnozrnná včetně penetrace	m2	14,150	316,00	4 471,40	
	PP		omítka stěn dekorativní marmolit jemnozrnná včetně penetrace					
18	K	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	866,810	191,00	165 560,71	
	PP		Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn					
19	K	622522	podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	866,810	17,00	14 735,77	
	PP		podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky					
20	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	195,190	32,00	6 246,08	
	PP		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
43	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	880,960	45,00	39 643,20	
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				259 864,52	
14	K	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry	m	97,000	123,00	11 931,00	
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry					
15	M	592172110	*obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 25 cm*	kus	97,000	47,00	4 559,00	
	PP		obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 25 cm					
44	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	1 226,150	39,00	47 819,85	
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m					
45	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	110 353,500	0,60	66 212,10	
	PP		Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití					
	VV		1226,150*90		110 353,500			
	VV		Součet		110 353,500			
46	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	1 226,150	29,00	35 558,35	
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m					
48	K	944111122	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového	m	485,000	13,00	6 305,00	
	PP		Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového					
49	K	944111222	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu dvoutyčovému za první a ZKD den použití	m	43 650,000	0,20	8 730,00	
	PP		Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu dvoutyčovému za první a ZKD den použití					
	VV		485*90		43 650,000			
	VV		Součet		43 650,000			
50	K	944111822	Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového	m	485,000	8,00	3 880,00	
	PP		Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového					
51	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 226,150	3,50	4 291,53	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken					
52	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	110 353,500	0,05	5 517,68	
	PP		Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití					
	VV		1226,15*90		110 353,500			
	VV		Součet		110 353,500			
53	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 226,150	1,50	1 839,23	
	PP		Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken					
70	K	901	prvky kotvené do fasády (informační tabule) vč. elektroinstalace, demontáž + případná zpětná montáž	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	
	PP		prvky kotvené do fasády vč. elektroinstalace, demontáž + případná zpětná montáž					
71	K	902	demontáž + montáž hromosvodu vč. revize	m	57,000	380,00	21 660,00	
	PP		hromosvod odhad, demontáž + dodávka + montáž + revize					
64	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	7,540	227,00	1 711,58	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace					
65	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	7,540	44,00	331,76	
	PP		Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m					
66	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,540	227,00	1 711,58	
	PP		Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
67	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	377,000	9,80	3 694,60	
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		7,54*50		377,000			
	VV		Součet		377,000			
68	K	97998	poplatek za skládku - ocel	t	0,860	1,00	0,86	
	PP		poplatek za skládku - ocel					
69	K	97999	poplatek za skládku - stavební suť	t	6,690	210,00	1 404,90	
	PP		poplatek za skládku - stavební suť					
54	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	53,790	450,00	24 205,50	
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				119 773,70	
	D	764	Konstrukce klempířské				119 773,70	
55	K	764311301	Krytina Al tl 0,8 mm hladká střešní z tabulí 2000x1000 mm sklonu do 30°	m2	7,500	740,00	5 550,00	
	PP		Krytina Al tl 0,8 mm hladká střešní z tabulí 2000x1000 mm sklonu do 30°					
56	K	764311821	Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha do 25 m2	m2	7,500	50,00	375,00	
	PP		Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha do 25 m2					
57	K	76435220R	žlaby z AL plechu podokapní půlkruhové rš 330mm vč.háků,čel.rohů rovných hrdel a dilatací	m	127,000	380,00	48 260,00	
	PP		žlaby z AL plechu podokapní půlkruhové rš 330mm vč.háků,čel.rohů rovných hrdel a dilatací					
58	K	764352811	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 45°	m	127,000	32,00	4 064,00	
	PP		Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 45°					
59	K	764410460	Oplechování parapetů Al tl 0,63 mm rš 400 mm včetně rohů lepení tmelem	m	84,250	380,00	32 015,00	
	PP		Oplechování parapetů Al tl 0,63 mm rš 400 mm včetně rohů lepení tmelem					
60	K	764410880	Demontáž oplechování parapetu rš do 600 mm	m	84,250	32,00	2 696,00	
	PP		Demontáž oplechování parapetu rš do 600 mm					
61	K	76445420R	okapní potrubíz AL plechu, kruhové,D 120mm vč. zděří,manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí	m	45,000	545,00	24 525,00	
	PP		okapní potrubíz AL plechu, kruhové,D 120mm vč. zděří,manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí					
62	K	764454802	Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm	m	45,000	32,00	1 440,00	
	PP		Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm					
63	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,820	1 035,00	848,70	
	PP		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
RO-533 - Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Slatinice 124
Objekt:

PLA5332 - Strop sute - PLA5332 - Strop suterénu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 09.03.2015

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Prostějovská stavební společnost - PROSTAS s.r.o. Ječmínkova 11, 796 01 Prostějov

IČ: 60722291
DIČ: CZ60722291

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**128 386,28**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	128 386,28	21,00%	26 961,12
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**155 347,40**

ŘEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
RO-533 - Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Slatinice 124
Objekt:
PLA5332 - Strop sute - PLA5332 - Strop suterénu

Místo: Datum: 09.03.2015

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Prostějovská stavební společnost - PROSTAS s.r.o. Ječmínkova 11, 796 01 Prostějov

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**128 386,28**
HSV - Práce a dodávky HSV	69 319,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	19 575,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	49 744,00
PSV - Práce a dodávky PSV	59 067,28
763 - Konstrukce suché výstavby	54 978,28
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 089,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
RO-533 - Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Slatinice 124
Objekt:
PLA5332 - Strop sute - PLA5332 - Strop suterénu

Místo: Datum: 09.03.2015

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Prostějovská stavební společnost - PROSTAS s.r.o. Ječmínkova 11, 796 01 Prostějov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**128 386,28**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				69 319,00	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				19 575,00	
1	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	87,000	225,00	19 575,00	
	PP		Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				49 744,00	
4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	87,000	65,00	5 655,00	
	PP		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2					
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	87,000	56,00	4 872,00	
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
6	K	901	prvky kotvené do fasády vč. elektroinstalace, demontáž + případná zpětná montáž	soubor	1,000	5 800,00	5 800,00	
	PP		prvky kotvené do fasády vč. elektroinstalace, demontáž + případná zpětná montáž					
7	K	903	sanace konstrukcí odhad	soubor	1,000	32 400,00	32 400,00	
	PP		sanace konstrukcí odhad					
8	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,260	450,00	1 017,00	
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				59 067,28	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				54 978,28	
9	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	87,000	430,00	37 410,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI					
13	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	87,000	25,00	2 175,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
14	M	*283901*	*dodání parozábrany*	*m2*	*95,700*	*24,00*	*2 296,80*	
	VV		87*1,1		95,700			
15	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	87,000	35,00	3 045,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace					
16	M	*631901*	*dodání desky minerální izolační TI MW tl. 100mm (lambda = 0,039 W/m.K)*	*m2*	*88,740*	*102,00*	*9 051,48*	
	VV		87*1,02		88,740			
10	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				4 089,00	
11	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	87,000	15,00	1 305,00	
	PP		Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m					
12	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	87,000	32,00	2 784,00	
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
RO-533 - Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Slatinice 124
Objekt:

PLA5333 - Strop půda - PLA5333 - Strop půda

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	09.03.2015
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	60722291
Prostějovská stavební společnost - PROSTAS s.r.o. Ječmínkova 11, 796 01 Prostějov	DIČ:	CZ60722291
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **414 181,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	414 181,50	21,00%	86 978,12
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **501 159,62**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
RO-533 - Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Slatinice 124
Objekt:
PLA5333 - Strop půda - PLA5333 - Strop půda

Místo:
Datum: 09.03.2015

Zadavatel:
Projektant:
Uchazeč: Prostějovská stavební společnost - PROSTAS s.r.o. Ječmínkova 11, 796 01 Prostějov

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**414 181,50**
HSV - Práce a dodávky HSV	37 112,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	37 112,50
PSV - Práce a dodávky PSV	377 069,00
713 - Izolace tepelné	79 735,00
762 - Konstrukce tesařské	297 334,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
RO-533 - Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Slatinice 124
Objekt:
PLA5333 - Strop půda - PLA5333 - Strop půda

Místo:
Datum: 09.03.2015

Zadavatel:
Projektant:
Uchazeč: Prostějovská stavební společnost - PROSTAS s.r.o. Ječmínkova 11, 796 01 Prostějov

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**414 181,50**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				37 112,50	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				37 112,50	
12	K	901	odvětrání střešního pláště - D+M větracího pásu u žlabu	m	120,350	50,00	6 017,50	
	PP		zajištění dodatečného větrání střech - odhad					
15	K	902	odvětrání střešního pláště - D+M odvětrávacích tašek	ks	36,000	185,00	6 660,00	
	PP		zajištění dodatečného větrání střech - odhad					
13	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	543,000	45,00	24 435,00	
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				377 069,00	
	D	713	Izolace tepelné				79 735,00	
1	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	1 086,000	26,00	28 236,00	
	PP		Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy					
	VV		543*2		1 086,000			
3	K	63151406	deska z minerální plsti tl. 100mm	m2	558,000	46,00	25 668,00	
	PP		deska z minerální plsti tl. 100mm					
	VV		279*2		558,000			
4	K	63151408	deska z minerální plsti tl. 90mm	m2	528,000	42,00	22 176,00	
	PP		deska z minerální plsti tl. 120mm					
	VV		264*2		528,000			
5	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	4,300	850,00	3 655,00	
	PP		Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m					
	D	762	Konstrukce tesařské				297 334,00	
14	K	762511264	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	543,000	220,00	119 460,00	
	PP		Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných					
8	K	762822120	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 s výměnami	m	845,000	50,00	42 250,00	
	PP		Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 s výměnami					
9	M	*60695*	*dodání řeziva - hranoly*	*m3*	*19,520*	*6 000,00*	*117 120,00*	
	PP		dodání řeziva - hranoly					
10	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	28,670	150,00	4 300,50	
	PP		Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení					
11	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	16,710	850,00	14 203,50	
	PP		Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
RO-533 - Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Slatinice 124
Objekt:

PLA5334 - Výplně otv - PLA5334 - Výplně otvorů

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	09.03.2015
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	60722291
Prostějovská stavební společnost - PROSTAS s.r.o. Ječmínkova 11, 796 01 Prostějov	DIČ:	CZ60722291
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 015 783,37**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 015 783,37	21,00%	213 314,51
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **1 229 097,88**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
RO-533 - Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Slatinice 124
Objekt:
PLA5334 - Výplně otv - PLA5334 - Výplně otvorů

Místo: Datum: 09.03.2015

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Prostějovská stavební společnost - PROSTAS s.r.o. Ječmínkova 11, 796 01 Prostějov

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 015 783,37**
HSV - Práce a dodávky HSV	975 936,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 262,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	923 228,72
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	50 445,78
PSV - Práce a dodávky PSV	39 846,87
767 - Konstrukce zámečnické	2 691,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 353,31
787 - Dokončovací práce - zasklívání	28 802,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
RO-533 - Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Slatinice 124
Objekt:
PLA5334 - Výplně otv - PLA5334 - Výplně otvorů

Místo: Datum: 09.03.2015

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Prostějovská stavební společnost - PROSTAS s.r.o. Ječmínkova 11, 796 01 Prostějov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 015 783,37**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				975 936,50	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 262,00	
73	K	310278842	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm	m3	0,650	3 480,00	2 262,00	
	PP		Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				923 228,72	
74	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,160	245,00	529,20	
	PP		Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
75	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	2,160	45,00	97,20	
	PP		Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně					
76	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	177,730	383,00	68 070,59	
	PP		Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží					
20	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	192,040	32,00	6 145,28	
	PP		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
77	K	648991113	osazení parapetních desek z plast. hmot š. nad 20cm včetně dodávky parapetní desky	m	84,250	257,00	21 652,25	
	PP		osazení parapetních desek z plast. hmot š. nad 20cm včetně dodávky parapetní desky					
78	K	648991114	těsnění okenní spáry PT páska + PP páska	m	442,400	93,00	41 143,20	
	PP		těsnění okenní spáry PT páska + PP páska					
79	K	648991115	těsnění oken.spáry, parapet.pružný tmel + expanzní páska	m	84,250	32,00	2 696,00	
	PP		těsnění oken.spáry, parapet.pružný tmel + expanzní páska					
80	K	648991116	demontáž vnitřních parapetů	m	84,250	12,00	1 011,00	
	PP		demontáž vnitřních parapetů					
81	K	D1	dveře plastové plné 800/2100 - ceny plastových výrobků jsou vč. montáže	ks	3,000	13 061,00	39 183,00	
	PP		dveře plastové plné 800/2100 - ceny plastových výrobků jsou vč. montáže					
82	K	O1	okno plastové s izol. dvojsklem 1500/2100 vč. pákového otvírače vč. dodání a montáže žaluzií	ks	52,000	10 170,00	528 840,00	
	PP		okno plastové s izol. dvojsklem 1500/2100					
83	K	O2	okno plastové s izol. dvojsklem 750/750 vč. dodání a montáže žaluzií	ks	1,000	1 958,00	1 958,00	
	PP		okno plastové s izol. dvojsklem 750/750					
84	K	O3	okno plastové s izol. dvojsklem 600/1200 vč. dodání a montáže žaluzií	ks	2,000	2 385,00	4 770,00	
	PP		okno plastové s izol. dvojsklem 600/1200					
85	K	O4	okno plastové s izol. dvojsklem 900/750 vč. dodání a montáže žaluzií	ks	2,000	2 057,00	4 114,00	
	PP		okno plastové s izol. dvojsklem 900/750					
86	K	O5	okno plastové s izol. dvojsklem 900/1500 vč. dodání a montáže žaluzií	ks	1,000	3 290,00	3 290,00	
	PP		okno plastové s izol. dvojsklem 900/1500					
87	K	O6	okno plastové s izol. dvojsklem 800/500 vč. dodání a montáže žaluzií	ks	2,000	1 675,00	3 350,00	
	PP		okno plastové s izol. dvojsklem 800/500					
88	K	S1	dveře sestava plastová s izolačním dvojsklem 3000/2950, protiúnikové kování + elektronický zámek	ks	1,000	58 260,00	58 260,00	
	PP		dveře sestava plastová s izolačním dvojsklem 3000/2950					
89	K	S2a	dveře sestava plastová s izolačním dvojsklem 3000/2950 protiúnikové kování + elektronický zámek	ks	1,000	68 754,00	68 754,00	
	PP		dveře sestava plastová s izolačním dvojsklem 3000/2950					
100	K	S2b	dveře sestava plastová s izolačním dvojsklem 3000/2950	ks	1,000	46 221,00	46 221,00	
	PP		dveře sestava plastová s izolačním dvojsklem 3000/2950					
90	*M*	*640*	*lišta pro kompletizování výplní otvorů*	*m*	*374,000*	*22,00*	*8 228,00*	
	PP		lišta pro kompletizování výplní otvorů					
98	K	641	D+M oc. zateplených dveří 900/2000 na půdu PO EI30 DP3 (Uw=1,2 W.m-2.K-1)	ks	2,000	7 458,00	14 916,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				50 445,78	
91	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	141,230	56,00	7 908,88	
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
92	K	96806235	vybourání výplní otvorů vč. vyvěšení křídel	m2	196,100	100,00	19 610,00	
	PP		vybourání výplní otvorů vč. vyvěšení křídel					
	VV		188,9+2*3,6		196,100			
64	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	15,100	210,00	3 171,00	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	15,100	45,00	679,50	
	PP		Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m					
66	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,100	227,00	3 427,70	
	PP		Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
67	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	755,000	9,80	7 399,00	
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
68	K	97998	poplatek za skládku - výplně otvorů	t	15,100	350,00	5 285,00	
	PP		poplatek za skládku - výplně otvorů					
54	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	12,890	230,00	2 964,70	
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				39 846,87	
	D	767	Konstrukce zámečnické				2 691,00	
95	K	767311810	Demontáž světlíků všech typů se zasklením	m2	14,950	180,00	2 691,00	
	PP		Demontáž světlíků všech typů se zasklením					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				8 353,31	
93	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	177,730	15,00	2 665,95	
	PP		Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m					
94	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	177,730	32,00	5 687,36	
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m					
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				28 802,56	
96	K	787327227	Zasklívání střech PC profilem komůrkovým do Al profilu s krycí a přítlačnou lištou tl 25 mm	m2	11,000	2 614,00	28 754,00	
	PP		Zasklívání střech PC profilem komůrkovým do Al profilu s krycí a přítlačnou lištou tl 25 mm					
97	K	998787102	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 12 m	t	0,080	607,00	48,56	
	PP		Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
RO-533 - Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Slatinice 124
Objekt:

PLA5335 - Střecha pl - PLA5335 - Střecha plochá

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	09.03.2015
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	60722291
Prostějovská stavební společnost - PROSTAS s.r.o. Ječmínkova 11, 796 01 Prostějov	DIČ:	CZ60722291
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**123 309,75**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	123 309,75	21,00%	25 895,05
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**149 204,80**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
RO-533 - Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Slatinice 124
Objekt:
PLA5335 - Střecha pl - PLA5335 - Střecha plochá

Místo: Datum: 09.03.2015

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Prostějovská stavební společnost - PROSTAS s.r.o. Ječmínkova 11, 796 01 Prostějov

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**123 309,75**
PSV - Práce a dodávky PSV	123 309,75
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 729,19
712 - Povlakové krytiny	57 418,00
713 - Izolace tepelné	39 052,40
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 125,00
762 - Konstrukce tesařské	3 471,28
764 - Konstrukce klempířské	8 513,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
RO-533 - Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Slatinice 124
Objekt:
PLA5335 - Střecha pl - PLA5335 - Střecha plochá

Místo: Datum: 09.03.2015

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Prostějovská stavební společnost - PROSTAS s.r.o. Ječmínkova 11, 796 01 Prostějov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**123 309,75**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				123 309,75	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				9 729,19	
1	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	5,920	20,00	118,40	
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním					
2	M	111631500	*lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg*	t	0,002	59 000,00	118,00	
	PP		lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg					
3	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	27,370	70,00	1 915,90	
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP					
4	M	628522640	*pás s modifikovaným asfaltem - vložka skleněná tkanina*	m2	0,010	169,00	1,69	
	PP		pás s modifikovaným asfaltem - vložka skleněná tkanina					
5	K	713391192	Těsnění spojů trvale plastickým tmelem	m	46,920	60,00	2 815,20	
	PP		Těsnění spojů trvale plastickým tmelem					
6	M	223	*polyuretanový tmel - (310ml/bal)*	ks	6,000	350,00	2 100,00	
	PP		polyuretanový tmel - (310ml/bal)					
7	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,140	19 000,00	2 660,00	
	PP		Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m					
	D	712	Povlakové krytiny				57 418,00	
35	K	71201	povlaková krytina střechy - folie	m2	82,000	499,00	40 918,00	
10	K	712378008	pásek z Pz plechu rš 50mm vč. kotevní techniky	m	30,000	250,00	7 500,00	
	PP		pásek z Pz plechu rš 50mm vč. kotevní techniky					
11	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,600	15 000,00	9 000,00	
	PP		Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m					
	D	713	Izolace tepelné				39 052,40	
12	K	713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín	m	46,920	50,00	2 346,00	
	PP		Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín					
13	K	713141311	Izolace tepelná střech - kotvením vč. kotev	m2	82,000	60,00	4 920,00	
	PP		Izolace tepelná střech - kotvením vč. kotev					
14	M	283722040	*deska EPS 150S tl. 160mm (lambda = 0,035W/m.K)*	m2	82,000	195,00	15 990,00	
	PP		deska EPS 100 Z kašírovaná V 13 3000x1000x100 mm					
15	M	28375971	*deska - spádový klín EPS 100 S stabil tl 50-60mm*	m3	0,240	1 600,00	384,00	
	PP		deska - spádový klín EPS 100 S stabil tl 50-60mm					
16	M	63145722	*klín atikový izolační 50/50mm*	m	50,000	85,00	4 250,00	
	PP		klín atikový izolační 50/50mm					
36	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	82,000	15,00	1 230,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE					
	VV		" položení separační geotextilie "					
	VV		82		82,000			
37	M	713901	*separační geotextilie*	m2	90,200	12,00	1 082,40	
	VV		82*1,1		90,200			
17	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,590	15 000,00	8 850,00	
	PP		Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				5 125,00	
22	K	72101	Napojení vtoku na stáv. potrubí vč. mat.	kus	1,000	500,00	500,00	
	PP		Napojení vtoku na stáv. potrubí vč. mat.					
23	K	72102	stavební přípomoce pro osazení vtoku vč. demontáží a mat.	ks	1,000	250,00	250,00	
	PP		stavební přípomoce pro osazení vtoku vč. demontáží a mat.					
19	K	721233212	Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy svislý odtok DN 110	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy svislý odtok DN 110					
21	K	721239101	Kus prodlužovací PP s živičným pásem	ks	1,000	800,00	800,00	
	PP		Kus prodlužovací PP s živičným pásem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,003	25 000,00	75,00	
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m					
	D	762	Konstrukce tesařské				3 471,28	
27	K	762341670	Montáž bednění štítových okapových říms z dřevotřískových na sraz	m2	5,920	100,00	592,00	
	PP		Montáž bednění štítových okapových říms z dřevotřískových na sraz					
26	*M*	*607262480*	*deska dřevoštěpková OSB 3 SE 2500x1250x22 mm*	*m2*	*7,161*	*275,00*	*1 969,28*	
	PP		deska dřevoštěpková OSB 3 SE 2500x1250x22 mm					
28	K	76201	kotevní technika	soubor	1,000	350,00	350,00	
	PP		kotevní technika					
29	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,080	7 000,00	560,00	
	PP		Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m					
	D	764	Konstrukce klempířské				8 513,88	
30	K	764331830	Demontáž lemování zdí tvrdá krytina rš 330 mm do 30°	m	46,920	32,00	1 501,44	
	PP		Demontáž lemování zdí tvrdá krytina rš 330 mm do 30°					
33	K	764430330	Oplechování Al tl 0,8 mm zdí rš 400 mm včetně rohů	m	16,920	380,00	6 429,60	
	PP		Oplechování Al tl 0,8 mm zdí rš 400 mm včetně rohů					
31	K	764430810	Demontáž oplechování zdí rš do 250 mm	m	16,920	32,00	541,44	
	PP		Demontáž oplechování zdí rš do 250 mm					
32	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,040	1 035,00	41,40	
	PP		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m					

Harmonogram prací

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY PRO ZŠ SLATINICE 124
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel: Obec Slatinice
Zhotovitel: Prostějovská stavební společnost - PROSTAS, s.r.o.
Datum: 27.7.2015

Kód	Popis	Kalendářní týden roku 2015												
		08/2015				09/2015					10/2015			
		32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	Výroba oken, zajištění materiálu													
	Střecha													
	Zateplení půdy													
	Zateplení suterénu													
	Výměna oken													
	Lešení													
	Fasáda													
	Ostatní práce (zemní práce, zateplení soklu, okapový chodník)													
	Předání díla													

Podpis smlouvy s investorem 31.7.2015
Výroba oken, zajištění mariálu 3.8.2015
Začátek prací na staveništi: 17.8.2015
Ukončení prací: 15.10.2015
Předání díla: 30.10.2015

Ing. Josef Petrželа

Prostějovská stavební společnost
PROSTAS, s.r.o.
Ječmínkova 11, 796 01 PROSTĚJOV
tel.: 582 332 315 DIČ: CZ60722291

Ing. Zdeněk Prokop